

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Katach

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
I.		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8		
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe)	km	0,592
2.	D-01.02.01	Karczowanie zagajników lub krzaków w ilości sztuk 2000/ha	ha	0,05
II.		D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9		
5.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gr. kat. 3-4 $F=3,50m \times 592,00m = 1820,00m^2$	m ²	2072,00
7.	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z żużla 0-63, dolna warstwa – grubość warstwy 15 cm po zagęszczeniu. $F=3,50 \times 592 = 2072,00 m^2$	m ²	2072,00
III.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9		
8.	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni z żużla frakcja piaskowa 0-10, o grubości 5 cm po zagęszczeniu. $F=3,50m \times 592,00m = 2072,00m^2$	m ²	2072,00
IV.		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8		
9.	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy materiałem gruntowym śr. gr.20 cm szer.2x 0,50 m $F=592,00m \times 1,00m = 592,00m^2$	m ²	592,00