

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WLZ, Rozdzielnic			
1 KNNR 5 d.1 0726-09 ws. do R=0,7	Zarobienie na sucho końca kabla 5x4/6/10/16mm ²	szt.			
	8	szt.		8.000	
2 KNNR 5 d.1 0103-04	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane n.t. na betonie	m		RAZEM	8.000
	50	m		50.000	
3 KNNR 5 d.1 0203-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur	m		RAZEM	50.000
	Przewody DC 1x4 mm	m		400.000	
4 KNNR-W 5-08 d.1 0405-06	Zmiana w tablicy Administracyjnej - Istniejąca	szt.		RAZEM	400.000
	1	szt.		1.000	
5 KNNR-W 5-08 d.1 0405-06	Rozdzielnica DC	szt.		RAZEM	1.000
	4	szt.		4.000	
2 45311000-0	Instalacja Fotowoltaiczna			RAZEM	4.000
6 KNNR 5-18 d.2 0306-04	Montaż stojaka na gruncie - montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne	szt.			
	150	szt.		150.000	
7 KNNR 5 d.2 0406-03	Montaż paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 265 Wp na gotowej konstrukcji	szt.		RAZEM	150.000
	150	szt.		150.000	
8 KNNR 5 d.2 0406-03	Montaż falownika 17,5KW	szt.		RAZEM	150.000
	2	szt.		2.000	
9 KNNR 5 d.2 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm ² układane w gotowych korytkach - Kable połączeniowe pomiędzy panelami fotowoltaicznymi	m		RAZEM	2.000
	400	m		400.000	
10 KNNR 5 d.2 0111-03	Kanał układanie korytka plastikowe 40x60	m		RAZEM	400.000
	20	m		20.000	
3 45311000-0	Instalacja odgromowa i uziemiająca			RAZEM	20.000
11 KNNR 5 d.3 0613-02	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm	szt.			
	6	szt.		6.000	
12 KNNR 5 d.3 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - GSU	szt.		RAZEM	6.000
	2	szt.		2.000	
13 KNNR 5 d.3 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze - LgY-25	kpl.		RAZEM	2.000
	1	kpl.		1.000	
14 KNNR 5 d.3 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		RAZEM	1.000
	1	szt.		1.000	
15 KNNR 5 d.3 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		RAZEM	1.000
	10	szt.		10.000	
4 45231400-9	Roboty budowlane Ziemi			RAZEM	10.000
16 KNNR 5 d.4 0701-04	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II	m ³			
	40	m ³		40.000	
17 KNNR 5 d.4 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		RAZEM	40.000
	50	m		50.000	
18 KNNR 5 d.4 0705-02	Ułożenie rur osłonowych o śr.do 100 mm	m		RAZEM	50.000
	50	m		50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
19 d.4	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
20 d.4	KNNR 5 0702-04	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II 40	m ³ m ³	40.000	
				RAZEM	40.000
21 d.4	kalk. własna	Miejscowe naprawy ściany po robotach elektrycznych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000