

Załącznik nr 3 przedmiar robót

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność
	Przedmiar robót	Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr 629 w Domostawie			
1	Element	D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (Przygotowanie terenu pod budowę) - kod CPV 45100000-8			
1.1	KNKRB 1/109/3 (1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,130	1
1.2	KNKRB 1/109/3 (1)	Wyznaczenie pasa drogowego	km	0,130	1
1.4	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubość warstwy do 30·cm - utylizacja nadmiaru w zakresie Wykonawcy	m3	177	1
1.5	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy nawierzchni z kruszywa przy pomocy koparek, grubość warstwy do 30·cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy - z ewentualnym przeznaczeniem do nadbudowy skarpy i nasypu	m3	200	1
1.5	KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z warstwami podbudowy - kostka brukowa z ręcznej rozbiórki stanowi własność Zamawiającego - do ułożenia przez Wykonawcę na jednorazowe palety (dostarczone również przez Wykonawcę), następnie palety z kostką do przewiezienia do 15km w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m3	78	1
1.7	KNNR 6/101/3 (2)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość do 25·cm, kategoria gruntu II-VI, koparka + walec statyczny z odwozem urobku - utylizacja nadmiaru w zakresie Wykonawcy	m2	364	1
1.9	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I, walec wibracyjny	m2	364	1
2	Element	D-02.00.00 PODBUDOWY (Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg) - kod CPV 45233000-9			
2.1	KNNR 6/0109-0101	Stabilizacja na miejscu istniejącego podłoża cementem, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 30·cm stabilizacja Rm 1,5 - 2,5 Mpa	m2	364	1
2.2	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 20·cm	m2	364	1
3	Element	D-03.00.00 NAWIERZCHNIE (Roboty w zakresie nawierzchni dróg) - kod CPV 45233220-7			
3.1	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z kruszywa	m2	364	1
3.2	KNNR 6/308/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grysowa, AC 16 W KR 1-2 (lub zamiennie dopuszcza się AC 11 S KR 1-2)	m2	359	1
3.3	KNNRS 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową 0,4 kg/m2	m2	359	1
3.4	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, AC 11 S KR 1-2	m2	338	1
3.5	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - POBOCZA	m2	78	1
5	Element	D-05.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu) - kod CPV 45233220-7			
5.1	KNNRS 6/1301/7	Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawą, dowóz humusu gr 10 cm	m2	65	1