

PRZEDMIAR ROBÓT

| PRZEDMIAR ROBÓT | | | | | |
|-----------------|-------------|---|-------|---------|----------|
| | | Rozbudowa drogi gminnej nr 102212R Zdziary – Szyperki gm. Jarocin. | | | |
| | | ROBOTY DROGOWE | | | |
| Lp. | Podstawa | Opis robót i wycenienia | J. m. | ilość | Razem |
| SST | D-01.00.00. | | | | |
| CPV | 45111000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| | | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych | | | |
| 1 | D-01.01.01 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym | km | | 2,44 |
| | | Długość odcinka | km | 2,441 | |
| 2 | D-01.02.01 | Ścinanie drzew o średnicy do 20 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km | Szt. | | 18,00 |
| | | budynek do rozbiórki | | 18,0 | |
| 3 | D-01.02.01 | Ścinanie drzew o średnicy 21-30 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km | Szt. | | 16,00 |
| | | Zestawienie zieleni do wycinki | | 16,0 | |
| 4 | D-01.02.01 | Ścinanie drzew o średnicy 31-40 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km | Szt. | | 6,00 |
| | | Zestawienie zieleni do wycinki | | 6,0 | |
| 5 | D-01.02.01 | Ścinanie drzew o średnicy 41-65 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km | Szt. | | 6,00 |
| | | Zestawienie zieleni do wycinki | | 6,0 | |
| 6 | D-01.02.02 | Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) i gruntu zanieczyszczonego organicznie gr 10 cm | m2 | | 24516,00 |
| | | 24516 | m2 | 24516,0 | |
| SST | 02.00.00 | | | | |
| CPV | 45112000-5 | ROBOTY ZIEMNE | | | |
| | | Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. | | | |
| 7 | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład | m3 | | 656,10 |
| | | tabela robót ziemnych | m3 | 656,1 | |
| | | Wykonanie nasypów | | | |
| 8 | D-02.03.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I – VI z dowozem | m3 | | 3 663,30 |
| | | tabela robót ziemnych | m3 | 3663,3 | |
| SST | 04.00.00 | | | | |
| CPV | 45233000-9 | PODBUDOWY | | | |
| | | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża | | | |
| 9 | D-04.01.01 | Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane w gruncie kat. II-IV, gł. Koryta 25 cm | m2 | | 12333,00 |
| | | jezdnia | | 8996,0 | |
| | | pobocza | m2 | 3337,0 | |
| | | Warstwa mrozochronna | | | |
| 9a | D-04.04.02 | Warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem gr 15 cm Rm>1,5 MPa | m2 | | 12333,00 |
| | | koryto | m2 | 12333,0 | |
| | | Podbudowa zasadnicza | | | |
| 10 | D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm | m2 | | 10255,44 |
| | | jezdnia x1,14 | m2 | 10255,4 | |
| SST | 05.00.00 | | | | |
| CPV | 45233000-9 | NAWIERZCHNIE | | | |

PRZEDMIAR ROBÓT

| | | | | | |
|-----|-------------|--|------|---------|----------|
| | | Warstwa wiążąca | | | |
| 11 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5 cm | m2 | | 9175,92 |
| | | jezdnia x 1,02 | | 9175,9 | |
| 12 | D-01.02.04 | Frezowanie nawierzchni asfaltowej śr grubości 2 cm. Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki z utylizacją na koszt Wykonawcy | m2 | | 1 342,00 |
| | | nawierzchnia istniejąca | m2 | 1342,0 | |
| | | Warstwa ścieralna | | | |
| 13 | D-05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S gr. 4 cm | m2 | | 10338,00 |
| | | jezdnia | m2 | 8996,0 | |
| | | nawierzchnia istniejąca | m2 | 1342,0 | |
| | | Pobocza żwirowe | | | |
| 14 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni żwirowej poboczny szerokości 0,75 m gr 28 cm (12+16cm) | m2 | | 3337,00 |
| | | pobocze | m2 | 3337,0 | |
| SST | 06.00.00 | PRZEPUSTY | | | |
| CPV | 45233000-9 | | | | |
| | | Przepusty betonowe | | | |
| 15 | D-08.03.01 | przepust rurowy d=50 cm 6 | m | 6,0 | 6,00 |
| 16 | D-08.03.01 | przepust rurowy d=60 cm 8,55 | m | 8,6 | 8,55 |
| 17 | D-08.03.01 | przepust rurowy d=80 cm 10,46 | m | 10,5 | 10,46 |
| 18 | D-08.03.01 | remont przepustu d=120 cm | m | 9,3 | 9,26 |
| SST | 07.00.00.00 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | | | |
| CPV | 45233280-5 | | | | |
| | | Oznakowanie pionowe | | | |
| 19 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 70mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami | Szt. | 7,0 | 7,00 |
| 20 | D-07.02.01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków | Szt. | 11,0 | 11,00 |
| SST | 09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA | | | |
| CPV | 45233000-9 | | | | |
| | | Zieleń drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki) | | | |
| 21 | D-09.01.01 | Wykonanie trawników – plantowanie i profilowanie, rozścielenie humusu, siew i pielęgnacja trawy. | m2 | | 12183,00 |
| | | zielen | m2 | 12183,0 | |