

Numer	Kod CPV	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność	Cena jedn.	Cena
		Przedmiar robót	„Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102202R Domostawa – Nalepy położonej na działkach nr ewid. 1822/4 i 1821/2 w msc. Domostawa.” odcinek nr 1 - 0+000 - 0+285 etap I					
1	45111200-0	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1.0			Przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt.	1	1		
1.1		KNKRB 1/109/3 (1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,285	1		
1.2		KNKRB 1/109/3 (1)	Wyznaczenie pasa drogowego	km	0,285	1		
1.8		KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubość warstwy do 30 cm - utylizacja nadmiaru w zakresie Wykonawcy - pobocza	m3	73	1		
1.9		KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy nawierzchni z kruszywa przy pomocy koparek, grubość warstwy do 30 cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy - poszerzenia	m3	56	1		
1.10			Zacięcie krawędzi jezdni z montażem taśmy asfaltowej szczepnej na krawędzi jezdni	mb	6	1		
1.10			Frezowanie nawierzchni do grubości 4 cm	m2	50	1		
1.11		KNNR 6/101/3 (2)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość do 30 cm, kategoria gruntu II-VI, koparka + walec statyczny z odwozem urobku - utylizacja w zakresie Wykonawcy - poszerzenia	m2	185	1		
1.12		KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I, walec wibracyjny - poszerzenia	m2	185	1		
2		Element	CHODNIKI, ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ I POBOCZA UTWARDZONE PŁYTAMI					
2.5		KNNR 6/502/3 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, - przełożenie z regulacją wysokościową na warstwie kruszywa i podsypki piskowo-cementowej	m2	64	1		
2.7		KNNR 6/404/2	Krawężniki betonowe, 15x30 cm, na ławie z betonu żwirowego kl.C12/15	m	12	1		
3		Element	PODBUDOWA					
3.2		KNNR 6/0109-0101	Stabilizacja na miejscu istniejącego podłoża cementem, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20 cm stabilizacja Rm 2,5 - 5,0 Mpa - poszerzenia	m2	185	1		
3.3		KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5 mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 25 cm - poszerzenia	m2	185	1		
4		Element	NAWIERZCHNIA JEZDNI					
4.1		KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z kruszywa - poszerzenia	m2	185	1		
4.2		KNNR 6/308/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5 cm, masa grysowa, AC 16 W KR 1-2 - poszerzenia	m2	185	1		
4.3		KNNRS 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,4 kg/m2 + na istniejących zjazdach z betonu asfaltowego	m2	1522	1		
4.4		KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, AC 11 S KR 1-2 + nakładka na istniejących zjazdach z betonu asfaltowego	m2	1522	1		
4.5			Regulacja wysokościowa zaworó wodociągowych i gazowych	szt.	15	1		
4.5			Regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej	szt.	7	1		
4.5		KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 20 cm - POBOCZA	m2	364	1		
8		Element	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
8.1		KNNRS 6/1301/7	Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawą, dowóz humusu gr 10 cm	m2	342	1		
							suma netto =	
							VAT 23% =	
							suma brutto =	

mgr inż. Łukasz Kędra  
uprawnienia budowlane do kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń  
- w specjalności konstruktora-budowlanej  
Upr. Bud. nr 151/PBK/0086/OWOK/15  
- w specjalności drogowej  
Upr. Bud. nr ewid. PBK/0134/OWOD/14

Numer	Kod CPV	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność	Cena jedn.	Cena
		Przedmiar robót	„Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102202R Domostawa – Nalepy położonej na działkach nr ewid. 1822/4 i 1821/2 w msc. Domostawa.” odcinek nr 2 - 0+285 - 0+492,50 etap I					
1	45111200-0	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE					
1.0			Przygotowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt.	1	1		
1.1		KNKRB 1/109/3 (1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,208	1		
1.2		KNKRB 1/109/3 (1)	Wyznaczenie pasa drogowego	km	0,208	1		
1.4		KNR 201/105/2	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·40-70·cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy	szt.	14	1		
1.6		KNR 201/105/2	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·10-40·cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy	szt.	19	1		
1.7		KNR 201/105/2	Mechaniczne karczowanie terenu - krzewy i zakrzewienia - utylizacja w zakresie Wykonawcy	m2	60	1		
1.8		KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubość warstwy do 30·cm - utylizacja nadmiaru w zakresie Wykonawcy	m3	520	1		
1.9		KNR 201/126/1	Usunięcie warstwy nawierzchni z kruszywa przy pomocy koparek, grubość warstwy do 30·cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy	m3	624	1		
1.10			Zacięcie krawędzi jezdni z montażem taśmy asfaltowej szczepnej na krawędzi jezdni	mb	5	1		
1.11		KNNR 6/101/3 (2)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość do 30·cm, kategoria gruntu II-VI, koparka + walec statyczny z odwozem urobku - utylizacja w zakresie Wykonawcy	m2	1290	1		
1.12		KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I, walec wibracyjny	m2	1290	1		
3		Element	PODBUDOWA					
3.1		KNR 231/104/7	Nasyp z pospółki wraz z zagęszczeniem do Is 1,0 /zakup materiału wraz z wbudowaniem/	m3	30	1		
3.2		KNNR 6/0109-0101	Stabilizacja na miejscu istniejącego podłoża cementem, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 20·cm stabilizacja Rm 2,5 - 5,0 Mpa + ZJAZD	m2	1201	1		
3.3		KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 25·cm + ZJAZD	m2	1201	1		
4		Element	NAWIERZCHNIA JEZDNI					
4.1		KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z kruszywa	m2	1201	1		
4.2		KNNR 6/308/3 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanaka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grykowa, AC 16 W KR 1-2 + ZJAZD	m2	1072	1		
4.3		KNNRS 6/1005/7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,4 kg/m2 + ZJAZD	m2	1072	1		
4.4		KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanaka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grykowa, AC 11 S KR 1-2 + ZJAZD	m2	1055	1		
4.5		KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 20·cm - POBOCZA	m2	312	1		
8		Element	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
8.1		KNNRS 6/1301/7	Plantowanie skarp obrobiec na czysto z obsianiem trawą, dowóz humusu gr 10 cm	m2	416	1		
							suma netto =	
							VAT 23% =	
							suma brutto =	

mgr inż. Łukasz Kędra  
uprawnienia budowlane do kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń  
- w specjalności kontroli i nadzoru budowlanego  
Upn B-3 nr ewid. PDK/00086/OWOD/15  
- w specjalności drogowej  
Upn Bud. nr ewid. PDK/0134/OWOD/14