

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MAJDANIE GOLCZAŃSKIM		
1	Element	POMIESZCZENIE REKREACYJNE (33)		
1.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru - ościeżnic drzwi przejściowych do sali zebrania	szt	1,0
1.2	KNR 401/336/4	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł - pod belki nadprożowe	m	~3,20
1.3	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180' mm	m	~3,20
1.4	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian z cegieł - poszerzenie otworu po drzwiach - z usunięciem i wywozem gruzu	m3	~0,49
1.5	KNR 401/708/3 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych - obrobienie otworu w ścianie po rozkuciu oraz belek nadprożowych	m	~7,60
1.6	KNR 401/808/8	Rozbiórka listew przyściennych z drewna	m	~35,00
1.7	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej z powierzchni ścian i sufitu	m2	~155,00
1.8	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi tynków ścian i sufitów - dwukrotne z gruntowaniem	m2	155,0
1.9	Kalkulacja własna	Montaż paneli podłogowych o podwyższonej twardości - na istniejącej podłodze z desek drewnianych - z przygotowaniem powierzchni, dostawą paneli typu : np.AC-6 oraz materiałami pomocniczymi	m2	155,0
1.10	KNR 202/1111/6	Cokół dla posadzek z paneli - listwa systemowa	m	35,0
1.11	Kalkulacja własna	Wymiana istniejących lamp sufitowych - na lampy plafony LED	kpl	4,0
1.12	Kalkulacja własna	Wymiana gniazd i wyłączników elektrycznych	szt	~4,00
2	Element	SALA ZEBRAŃ (32)		
2.1	Kalkulacja własna	Demontaż istniejących drabinek gimnastycznych (4 szt.)	kpl	1,0
2.2	KNR 401/808/8	Rozbiórka listew przyściennych z drewna	m	~41,44
2.3	KNR 401/354/4	Wykucie z muru - ościeżnic drzwi wejściowych do sali zebrania	szt	1,0
2.4	KNR 401/336/4	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł - pod belki nadprożowe	m	~3,20
2.5	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180' mm	m	~3,20
2.6	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian z cegieł - poszerzenie otworu po drzwiach - z usunięciem i wywozem gruzu	m3	~0,55
2.7	KNR 401/708/3 (1)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych - obrobienie otworu w ścianie po rozkuciu oraz belek nadprożowych	m	~7,60
2.8	KNR 401/1208/2	Usunięcie istniejącej lamperii z farby olejnej	m2	~114,60
2.9	KNR 401/1202/9	Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania - zeskrobanie i zmycie starej farby	m2	~251,87
2.10	KNR 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni do malowania - gruntowanie z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku /analogia/	m2	251,87
2.11	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami akrylowymi - zmywalnymi - tynków ścian i sufitów - 2-krotne, ściany wewnętrzne /analogia/	m2	251,87
2.12	Kalkulacja własna	Lamperia - tynk dekoracyjny strukturalny - wzór wskazany przez Inwestora	m2	~49,98
2.13	KNR 401/816/4	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki malowane lakierem chemoutwardzalnym	m2	94,26
2.14	KNR 202/1111/6	Cokół dla posadzek z deszczulek i parkietu	m	41,44
2.15	KNR 202/1111/8	Lakierowanie parkietów lakierem o wysokiej twardości	m2	94,26
2.16	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą ftalową elementów metalowych - rury centralnego ogrzewania	m	16,0
2.17	KNR 401/322/2	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt	4,0
2.18	Kalkulacja własna	Wymiana istniejących lamp sufitowych - na lampy plafony LED	kpl	9,0
2.19	Kalkulacja własna	Wymiana gniazd i wyłączników elektrycznych	szt	6,0
3	Element	SANITARIATY I DACH		
3.1	Kalkulacja własna	Uszczelnienie na dachu - wywiewek wentylacyjnych z sanitariatów na I piętrze (4 szt.)	kpl	1,0

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3.2	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie nawierzchni malowanych tynków z zaciekami w sanitariatach /analogia/	m2	~10,00
3.3	KNR 401/1206/1 (1)	Malowanie tynków - farbami kryjącymi zacieki - 1 - krotnie	m2	10,00
3.4	KNR 401/1204/1	Malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną białą - sanitariaty - 2 krotnie	m2	~113,30
3.5	Kalkulacja własna	Zamontowanie przy oknach na zewnątrz - odstraszaczy ptaków z drutu stalowego	szt	12,0