

PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Domostawie

Lp.	Podstawa opisu i zakresu robót	Rodzaj robót, opis robót	Jednostka miary	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
I.		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze – kod CPV 45100000-8		
1.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe) oraz inwentaryzacja geodezyjna.	km	0,52
2.	D-01.02.01	Karczowanie zagajników lub krzaków w ilości sztuk 2000/ha	ha	0,21
II.		D-02.00.00 Roboty ziemne – kod CPV 45100000-8		
3.	D-02.01.01	Wykonanie korytowania mechanicznie w gruntach kat. I-V na odkład.(w tym materiał kamienny z korytowania odłożyć na hałdę do ponownego wbudowania w ilości 156 m ³) 0,10m x 3,50m x 520,00m = 182,00m ³	m ³	182,00
4.	D-02.01.01	Wykonanie korytowania mechanicznie w gruntach kat. I-IV na odkład. z przerzutem materiału w miejsce starego koryta na odległość do 20 m. 0,25m x 3,50m x 520,00m = 455,00m ³	m ³	455,00
III.		D-04.00.00 Podbudowy – kod CPV 45233000-9		
5.	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gr. kat. 3-4 F=3,50m x 520,00m = 1820,00m ²	m ²	1820,00
6.	D-04.04.00 D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa pochodzącego z rozbiórki oraz domieszanie kruszywa naturalnego, sztucznego lub z recyklingu zatwierdzonego przez Inwestora w ilości do grubości podbudowy 20 cm po zagęszczeniu. F =3,50m x 520,00m = 1820,00m ²	m ²	1 820,00
7.	D-04.04.00 D-04.04.02	Podbudowa z żużla 0-63, dolna warstwa – grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu. F=3,50 x x520 = 1 820,00 m ²	m ²	1 820,00

IV.		D-05.00.00 Nawierzchnie – kod CPV 45233000-9		
8.	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni z żużla frakcja piaskowa 0-10, o grubości 5 cm po zagęszczeniu. F = 3,50m x 520,00m = 1820,00m ²	m²	1820,00
V.		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe – kod CPV 45100000-8		
9.	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy materiałem gruntowym śr. gr.35cm szer.2x 0,50 m F=520,00m x 1,00m = 520,00m ²	m²	520,00
10.	D-06.03.02	Uzupełnienie terenu ziemią urodzajną po starym przebiegu drogi	m³	105,00
VI.		D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – kod CPV 45100000-8		
11.	D-07.02.01	Ustawienie znaku pionowego na słupku f $\varnothing$ 50 mm oraz tarczy znaku dużego typ A folia odbłask I gen.	szt	1