

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 REMONT POMNIKA			
1.1 Kalkulacja własna Oczyszczenie powierzchni pomnika z płyt granitowych - powierzchnie poziome, powierzchnie pionowe oraz postacie pomnika - mycie ciśnieniowe i szczotkowanie ręczne	99,07		m2
1.2 Kalkulacja własna Usunięcie starych spoim w płycie podestowej pomnika	296,40		mb
1.3 KNR 202/102/4 Podmurowanie elementu poziomego pomnika granitem ciosanym na zaprawie cementowej uszlachetnionej	0,25		m3
1.4 KNR 401/806/4 Uzupełnienie spoin w okładzinach granitowych - gotowymi zaprawami np. renocem /analogia/	90,00		m
1.5 KNBK 16/101/4 Uzupełnienie okładzin z kamieni granitowych o grub. 12 cm	2,40		m2
1.6 KNBK 16/112/4 Przemurowanie warstwy wierzchniej elementu poziomego pomnika - przy użyciu zaprawy wodoszczelnej systemowej - np. renocem /analogia/	1,17		m2
1.7 KNR 401/705/1 (1) Wypełnienie spoin w płycie podestowej pomnika zaprawą cementową uszlachetnioną środkami uszczelniającymi /analogia/	296,40		m
1.8 KNR 17/2608/4 Przygotowanie powierzchni postaci pomnika pod malowanie - gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoże betonowe - dwie warstwy	16,80		m2
1.9 KNR 1901/1302/7 Malowanie 2-krotnie postaci pomnika - farba elewacyjna wysokiej jakości /analogia/	16,80		m2
1.10 Kalkulacja własna Odnowienie liter napisu na pomniku - litery z miedzi o wysokości 14 cm (demontaż, odnowienie warsztatowe, montaż	42,00		szt
1.11 KNR 202/1610/1 (1) Montaż i demontaż rusztowania ramowego segmentowego do robót przy remoncie kolumny pomnika	47,20		m2