

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **GOLCE GMINA JAROCIN**
Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA JAROCIN**
37-405 JAROCIN 159
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-05-29**
Nazwa obiektu lub robót: **ROBOTY BUDOWLANE**
Nazwa jednostki opracowującej: **Firma Budowlana ASTER**
37-400 Zarzecze, ul. Kopernika 42

Data opracowania:
2021-05-29

Autor opracowania:
, Witold Szoja

.....

Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	OGRODZENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GOLCACH		
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1.1	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, rozebranie, na słupkach metalowych obetonowanych	m2	36,00
1.2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone - płyta betonowa grub. 20 cm	m3	7,00
1.3	Roboty rozbiórkowe - czapki betonowe słupów ogrodzenia	m2	16,50
1.4	Rozebranie słupów z cegły - istniejącego ogrodzenia	m3	7,76
1.5	Roboty rozbiórkowe - cokół betonowy i fundamenty pod słupami	m3	17,03
1.6	Rozebranie ogrodzenia z drewna	m2	206,36
1.7	Wycięcie słupków stalowych ogrodzenia z dwuteownika 60	szt	30,0
1.8	Wywóz gruzu z rozbiórek - w granicach terenu budowy	m3	32,95
2	OGRODZENIE Z BRAMAMI I FURTKAMI		
2.1	Ręczne zasypywanie wykopów po rozbiórkach cokołu ogrodzenia wraz z zagęszczeniem mechanicznym oraz z dowozem gruntu /analogia/	m3	17,0
2.2	Wykonanie ogrodzenia segmentowego systemowego z paneli z prętów stalowych średn. 5 mm - ocynkowanych i malowanych proszkowo wraz z cokołem z desek betonowych grub. 5 cm	mb	214,00
2.3	Wykonanie i montaż bram z paneli ogrodzeniowych na konstrukcji z zamkniętych kształowników stalowych wraz ze słupami zabetonowanymi w gruncie- szer. 500 cm	kpl	2,0
2.4	Wykonanie i montaż furtek z paneli ogrodzeniowych na konstrukcji z zamkniętych kształowników stalowych wraz ze słupami zabetonowanymi w gruncie - szer. 100 cm	kpl	3,0