

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Zagospodarowanie terenu obok Świetlicy w Szwedach

Adres: 37-405 Szwedy gm. Jarocin

Kody CPV:

Inwestor: Gmina Jarocin
Jarocin 159
37-406 Jarocin

Wykonawca:

Sporządził:
Sprawdził:
Data opracowania: 2023-12

Inwestor

Wykonawca

mgr inż. budowlany JERZY KUŃCZYK
Upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowl. (nieograniczeń w specj.
konstrukcyjno-budowlanej)
PDK/136/PWOK/06
Nr wp. REG. POK/RO/0024/07

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	68	ROBOTY ZIEMNE			
1.1	69	Chodnik i parking			
1.1.1	KNR 2-01 0125-0100	Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez darni.Grubość warstwy do 15 cm. 377,820+112,500	m2 m2	490,320	490,320
1.1.2	KNR 2-01 0303-0200	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi, na odległość do 0,5 km.Grunť kategorii III. (0,39-0,15)*490,32	m3 m3	117,677	117,677
1.1.3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20cm, grunť kategorii III-IV 74,94	m m	74,940	74,940
1.1.4	KNR 2-31 0402-03	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła pod obrzeża o wym. 8x30 0,2*0,3*55,39	m3 m3	3,323	3,323
1.1.5	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem pod krawężnik drogowy 15x30 (0,33*0,25+0,25*0,15)*81,640	m3 m3	9,797	9,797
1.1.6	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe, 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 74,94-19,55	m m	55,390	55,390
1.1.7	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe, wystające 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 81,64	m m	81,640	81,640
1.1.8	KNR 2-31 0103-02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunť kategorii III-IV 490,32	m2 m2	490,320	490,320
1.1.9	KNR 2-31 0104-05	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 490,32	m2 m2	490,320	490,320
1.1.10	KNR 2-31 0114-0300	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 490,32	m2 m2	490,320	490,320
1.1.11	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara teren utwardzony parking 189,64+2,3*1,95*2+5*7 256,71-112,500	m2 m2 m2	233,610 144,210	377,820
1.1.12	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) parking 5*2,5*9	m2 m2	112,500	112,500
2	72	MAŁA ARCHITEKTURA			
2.1	73	Altana			
2.1.1	KNR 2-01 0302-0200	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t, na odległość do 1 km.Grunť kategorii III. 0,6*0,6*1,1*8	m3 m3	3,168	3,168
2.1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły 0,6*0,6*0,1*8	m3 m3	0,288	0,288
2.1.3	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5m3, transport betonu taczkami, japonkami Obliczenia pomocnicze = 0.105000 stopa słup A=0,105 0,5*0,5*0,3 0,2*0,2*0,75 A*8	m3 m3 m3	0,075 0,030	0,105
2.1.4	KNR 2-02 0290-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe zębowane, Fi 8-10mm 0,64*0,395*10^3*8	t t	0,002	0,002
2.1.5	KNR 2-02 0290-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe zębowane, Fi 12-14mm 7,8*0,888*10^3*8	t t	0,055	0,055
2.1.6	KNR 2-02 0603-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1 warstwa 2*(0,5+0,5)*0,3*8 2*(0,2+0,2)*0,75*8	m2 m2 m2	4,800 4,800	9,600
2.1.7	KNR 2-02 0603-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę 9,600	m2 m2	9,600	9,600

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
2.1.8	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów z przetrztem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm, grunt kategorii III 3,168-0,288-0,840	m3 m3	 2,040	2,040
2.1.9	KNR 2-21 0602-06	Słupy pergoli i trejaży, drewniane na fundamentach, z krawędziaków 8*0,14*0,14*2,54	m3 m3	 0,398	0,398
2.1.10	KNR 2-21 0603-05	Konstrukcje wieńczące pergol i trejaży, ołączenia ścianek ażurowych (ściana pełna)5*2,68/0,15 (balustrada)(2*4+2,5)*1,1/0,15	m		
2.1.11	KNR 2-21 0603-03	Konstrukcje wieńczące pergol i trejaży, poprzeczki trejaży (2,29+4*1,93)*2*0,05*0,08	m3 m3	 0,080	0,080
2.1.12	KNR 2-02 0402-01	Wieżby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej, pod pokrycie z gontu, więźba o rozpiętości 6.0 m (8,0+2,0)/2*3,45*2 (6*3,45)/2*2	m2 m2 m2	 34,500 20,700	55,200
2.1.13	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 55,200	m2 m2	 55,200	55,200
2.1.14	KNR 2-02 0501-0200	Dwuwarstwowe pokrycie dachów na podłożu drewnianym,papą asfaltową 55,200	m2 m2	 55,200	55,200
3	74	WYPOSAŻENIE			
3.1	75	Stoły, ławy			
3.1.1	KNR 2-01 0302-0200	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III. 0,25*0,3*1,4*2	m3 m3	 0,210	0,210
3.1.2	KNR 2-02 0204-0100	Stopy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o objętości do 0,8 m3. 0,15*0,2*1,2*2	m3 m3	 0,072	0,072
3.1.3	kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - Ławostół zadaszony - drewniany zgodnie ze specyfikacją PB 2	szt. szt.	 2,000	2,000
3.1.4	kalkulacja indywidualna	stół drewniany z dwoma ławkami 3	szt. szt.	 3,000	3,000