Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość
	Przedmiar robót	**Remont drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 747 w msc. Szyperki**		
1	Element	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**		
1.1	KNKRB 1/109/3 (1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,607
1.2	KNKRB 1/109/3 (1)	Wyznaczenie pasa drogowego	km	0,607
1.11	KNNR 6/101/3 (2)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość do 25·cm, kategoria gruntu II-VI, koparka + walec statyczny z odwozem urobku - utylizacja w zakresie Wykonawcy	m2	1873
1.12	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I, walec wibracyjny	m2	1873
3	Element	**PODBUDOWA**		
3.5	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw z żużlu hutniczego (0-63mm), warstwa dolna, po zagęszczeniu 20·cm	m2	1873
4	Element	**NAWIERZCHNIA JEZDNI**		
3.5	KNNR 6/113/5	Nawierzchnie z kruszyw z żużlu hutniczego (0-10mm), po zagęszczeniu 5·cm	m2	1873
4.8	KNNR 6/113/2	Pobocza z gruntu stabilizowanego mechanicznie, materiał pozyskany wczesniej z wykonywania koryta, gr. 10cm	m2	450
8	Element	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**		
8.1	KNNRS 6/1301/7	Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawą, dowóz humusu gr 10 cm	m2	150

mgr inż. Łukasz Kędra
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
- w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Upr. Bud. nr ewid. PDK/00/[illegible]
w specjalności [illegible]
Upr. Bud. nr ewid. PDK/[illegible]