


PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ZJAZDU PUBLICZNEGO



KONSTRUKCJA JEZDNI:

4 cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
5 cm	warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
25 cm	podbudowa zasadnicza warstwa dolna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 stáb. mechanicznie
20 cm	warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (2,5 - 5,0MPa)
- cm	nasyp z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%

Inwestor	GMINA JAROCIN JAROCIN 159, 37-405 JAROCIN	
Nazwa inwestycji	Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1036R Domostawa - Szwedz na drogę gminną wewnętrzną położoną na działce nr ewid. 394 w msc. Szwedz.	
Lokalizacja	Powiat nizański, Gmina Jarocin, msc. Szwedz	
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ZJAZDU PUBLICZNEGO	
Opracował	Stadium DT	Nr rysunku 4.2
Data: 04.2022 r. Podpis:	Skala 1:50	