

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność	Cena jedn.	Cena
	Kosztorys ofertowy	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jarocinie					
1	Element	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	KNKRB 1/109/3 (1)	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,766	1		
1.2	KNKRB 1/109/3 (1)	Wyznaczenie pasa drogowego	km	0,766	1		
1.11	KNNR 6/101/3 (2)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość do 20·cm, kategoria gruntu II-VI, koparka + walec statyczny z odwozem urobku - utylizacja nadmiaru w zakresie Wykonawcy	m2	2298	1		
1.12	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I, walec wibracyjny	m2	2298	1		
3	Element	PODBUDOWA					
3.5	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw z żużlu hutniczego (0-63mm), warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm	m2	2298	1		
4	Element	NAWIERZCHNIA JEZDNI					
3.5	KNNR 6/113/5	Nawierzchnie z kruszyw z żużlu hutniczego (0-10mm), po zagęszczeniu 5·cm	m2	2298	1		
4.8	KNNR 6/113/2	Pobocza z gruntu stabilizowanego mechanicznie, materiał pozyskany wcześniej z wykonywania koryta, gr. 10cm	m2	766	1		
8	Element	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
8.1	KNNRS 6/1301/7	Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawą, dowóz humusu gr 10 cm	m2	55	1		
						suma netto =	
						VAT 23% =	
						suma brutto =	